




## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 29 november 2021 van namens en aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het aanleggen van distributieleidingen in Appingedam en Delfzijl, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



*Figuur 1: De groene lijnen geven de locatie van de aan te leggen distributieleidingen weer.*

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/21/051069 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 6552385;
- Wow formulier met vergunning id 345885;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, versie 1, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 1, Appingedam, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 2, Appingedam, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 3, Appingedam, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 4, Appingedam, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 5, Appingedam, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 6, Delfzijl, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 7, Delfzijl, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 8, Delfzijl, d.d. 26-11-2021;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 9, Delfzijl, d.d. 26-11-2021.

Na een eerste beoordeling heeft het waterschap Noorderzijlvest de aanvrager op d.d. 11 januari 2022 om aanvullende informatie gevraagd omtrent het tracé van instemmingstekening overzicht 8 en instemmingstekening overzicht 9. Bij de oorspronkelijke aanvraag konden bepaalde delen van het tracé bij deze genoemde tekeningen niet vergund worden wegens de ligging in de



waterkeringen. Op 24 januari en 4 februari 2022 heeft waterschap Noorderzijlvest de volgende gewijzigde instemmingstekeningen ontvangen:

- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 8, Delfzijl, d.d. 21-01-2022;
- [Rodin Fiber B.V.] Instemmingstekening, overzicht 9, Delfzijl, d.d. 04-02-2022.

## **2. Wetgeving, regelgeving en beleid**

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

## **3. Overwegingen en besluit**

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteiten ten doel hebben het aanleggen van distributieleidingen ten behoeve van huisaansluitingen;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kern- en beschermingszone van hoofdwatgangen, in de kern- en beschermingszone van regionale én primaire waterkeringen en in de kernzone van secundaire watgangen;
- dat voor het uitvoeren van de activiteit de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat diverse duikers worden gekruist;
- dat de diepte liggingen van de uit te voeren gestuurde boring, onder hoofdwatgang Klievemaar door, ten opzichte van de vaste kanaalbodem niet blijkt uit de ingediende stukken;



- dat de manier van kruisen van de regionale waterkering ter hoogte van Dijkhuizenweg en Olingermeeden, instemmingstekening overzicht 1, niet blijkt uit de aanvraag;
- dat de manier van kruisen van de regionale waterkering ter hoogte van Woldweg (2 keer), instemmingstekening overzicht 2, niet blijkt uit de aanvraag;
- dat de manier van kruisen van de regionale waterkering ter hoogte van Woldweg en Farmsumerweg, instemmingstekening overzicht 3, niet blijkt uit de aanvraag;
- dat de manier van kruisen van de regionale waterkering ter hoogte van Farmsumerweg 71 en 73, instemmingstekening overzicht 5, niet blijkt uit de aanvraag;
- dat de manier van kruisen van de regionale waterkering ter hoogte van Zwet en Hogelandsterweg, instemmingstekening overzicht 8, niet blijkt uit de aanvraag;
- dat de manier van kruisen van de primaire waterkering ter hoogte van Nieuweweg en Eemskanaal N.Z., instemmingstekening overzicht 9, niet blijkt uit de aanvraag;
- dat minimaal 8 weken voorafgaand aan het kruisen van de regionale en primaire waterkering een werkplan, berekening en boorprofiel conform de NEN3650-51 bij het waterschap wordt ingediend;
- dat er goedkeuring vereist is van het waterschap, voordat de kruising met de regionale en primaire waterkering wordt uitgevoerd;
- dat het tracé op tekening in het gebied van waterschap Hunze en Aa's buiten deze vergunning is gelaten, omdat aanvrager separaat voor dat tracé een vergunning heeft gevraagd;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan een vergunning te verlenen voor het aanleggen van distributieleidingen in Appingedam en Delfzijl.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De vergunninghouder aan te wijzen als onderhoudsplichtige van de vergunde werken.

#### **4. Voorschriften**

##### **4.1 Algemene Voorschriften**

###### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.



*Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

*Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

*Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

***Instemmingstekening overzicht 1, Appingedam***

*Parallele ligging langs hoofdwatgang Kleine Appe*

1. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen leiding, worden waar nodig door en op kosten van initiatiefnemer verlegd en/of aangepast.
2. De afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam dient tenminste 1,5 meter te bedragen.
3. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.



4. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

*Kruising met een duiker*

5. Duikers die gekruist worden met een leiding en/of mantelbuis dienen voorzien te blijven van een gronddekking van minimaal 0,5 meter.

*Werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering*

*Algemeen:*

6. Minimaal 8 weken voorafgaand aan het kruisen van de regionale waterkering dient een werkplan, berekening en boorprofiel conform de NEN3650-51 ter goedkeuring bij het waterschap worden ingediend via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).
7. Zonder schriftelijke goedkeuring van het waterschap, mag de kruising met de regionale waterkering niet worden uitgevoerd.
8. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar mag worden gebracht. De hoogte en stabiliteit dienen voortdurend te zijn gewaarborgd.
9. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag niet belemmerd worden.

*Specifiek*

10. De omvang van ontgravingen dienen tot het minimum te worden beperkt.
11. Het ontstaan van holle ruimten in de ondergrond dient te worden voorkomen.
12. Direct na afronding van het werk en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van het werk, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.
13. De persing moet worden uitgevoerd conform de in de NEN3650-serie opgenomen richtlijnen.
14. Mantelbuizen die de waterkering kruisen dienen aan beide zijden blijvend waterdicht worden afgesloten.

***Instemmingstekening overzicht 2, Appingedam***

*Parallele ligging langs secundaire watergangen*

15. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen leiding, worden waar nodig door en op kosten van initiatiefnemer verlegd en/of aangepast.
16. De afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam dient tenminste 1,5 meter te bedragen.
17. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
18. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

*Kruising met een duiker*

19. Duikers die gekruist worden met een leiding en/of mantelbuis dienen voorzien te blijven van een gronddekking van minimaal 0,5 meter.

*Kruisen secundaire watergangen en hoofdwatengang Werfstertocht*

20. Bij de te maken kruising van hoofdwatengang Werfstertocht dient de leiding minimaal 1,5 meter onder de vaste bodem te worden aangebracht.



21. Bij de te maken kruising van de secundaire watergang dient de leiding minimaal 0,5 meter onder de vaste bodem te worden aangebracht.
22. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
23. De ontgravingen dienen tot een minimum te worden beperkt.
24. De leiding dient met voldoende dekking onder het maaiveld en niet in het water te worden gelegd.
25. Tot een jaar na afronding van de activiteit dienen onverhoopte nazakkingen en/of maaiveld dalingen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld door vergunninghouder.

*Voor het uitvoeren van de persing in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering geldt dat:*

*Algemeen*

26. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten mag het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar worden gebracht. De hoogte en stabiliteit dienen voortdurend te zijn gewaarborgd.
27. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag niet belemmerd worden.

*Specifiek*

28. De omvang van ontgravingen dienen tot het minimum te worden beperkt.
29. Het ontstaan van holle ruimten in de ondergrond dient te worden voorkomen.
30. Direct na afronding van het werk en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van het werk, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.
31. De persing moet worden uitgevoerd conform de in de NEN3650-serie opgenomen richtlijnen.
32. Mantelbuizen die de waterkering kruisen dienen aan beide zijden blijvend waterdicht worden afgesloten.

***Instemmingstekening overzicht 3, Appingedam***

*Voor het uitvoeren van werkzaamheden én de persing in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering geldt dat:*

*Algemeen*

33. Minimaal 8 weken voorafgaand aan het kruisen van de regionale waterkering dient een werkplan, berekening en boorprofiel conform de NEN3650-51 ter goedkeuring bij het waterschap worden ingediend via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).
34. Zonder schriftelijke goedkeuring van het waterschap, mag de kruising met de regionale waterkering niet worden uitgevoerd.
35. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten mag het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar worden gebracht. De hoogte en stabiliteit dienen voortdurend te zijn gewaarborgd.
36. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag niet belemmerd worden.

*Specifiek*

37. Ontgravingen dienen tot het minimum te worden beperkt.
38. Het ontstaan van holle ruimten in de ondergrond dient te worden voorkomen.
39. Direct na afronding van het werk en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van het werk, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.





- 40. De persing moet worden uitgevoerd conform de in de NEN3650-serie opgenomen richtlijnen.
- 41. Mantelbuizen die de waterkering kruisen dienen aan beide zijden blijvend waterdicht worden afgesloten.

#### ***Instemmingstekening overzicht 4, Appingedam***

##### *Parallele ligging langs secundaire watergangen*

- 42. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen leiding, worden waar nodig door en op kosten van initiatiefnemer verlegd en/of aangepast.
- 43. De afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam dient tenminste 1,5 meter te bedragen.
- 44. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
- 45. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

##### *Kruising met een duiker*

- 46. Duikers die gekruist worden met een leiding en/of mantelbuis dienen voorzien te blijven van een gronddekking van minimaal 0,5 meter.

##### *Kruisen secundaire watergang*

- 47. Bij de te maken kruising van de secundaire watergang dient de leiding minimaal 0,5 meter onder de vaste bodem te worden aangebracht.
- 48. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
- 49. De ontgravingen dienen tot een minimum te worden beperkt.
- 50. De leiding dient met voldoende dekking onder het maaiveld en niet in het water te worden gelegd.
- 51. Tot een jaar na afronding van de activiteit dienen onverhoopte nazakkingen en/of maaiveld dalingen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld door vergunninghouder.

#### ***Instemmingstekening overzicht 5, Appingedam***

##### *Parallele ligging langs secundaire watergang*

- 52. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen leiding, worden waar nodig door en op kosten van initiatiefnemer verlegd en/of aangepast.
- 53. De afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam dient tenminste 1,5 meter te bedragen.
- 54. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
- 55. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

##### *Kruising met een duiker*

- 56. Duikers die gekruist worden met een leiding en/of mantelbuis dienen voorzien te blijven van een gronddekking van minimaal 0,5 meter.

##### *Kruisen secundaire watergangen*

- 57. Bij de te maken kruising van de secundaire watergang dient de leiding minimaal 0,5 meter onder de vaste bodem te worden aangebracht.
- 58. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
- 59. De ontgravingen dienen tot een minimum te worden beperkt.



60. De leiding dient met voldoende dekking onder het maaiveld en niet in het water te worden gelegd.
61. Tot een jaar na afronding van de activiteit dienen onverhoopte nazakkingen en/of maaiveld dalingen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld door vergunninghouder.

*Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering geldt dat:*

**Algemeen**

62. Minimaal 8 weken voorafgaand aan het kruisen van de regionale waterkering dient een werkplan, berekening en boorprofiel conform de NEN3650-51 ter goedkeuring bij het waterschap worden ingediend via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).
63. Zonder schriftelijke goedkeuring van het waterschap, mag de kruising met de regionale waterkering niet worden uitgevoerd.
64. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten mag het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar worden gebracht. De hoogte en stabiliteit dienen voortdurend te zijn gewaarborgd.
65. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag niet belemmerd worden.

**Specifiek**

66. Ontgravingen dienen tot het minimum te worden beperkt.
67. Het ontstaan van holle ruimten in de ondergrond dient te worden voorkomen.
68. Direct na afronding van het werk en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van het werk, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

*Voor het uitvoeren van een gestuurde boring in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering geldt het volgende:*

69. Bij onverhoopte opbarsting of kwelvorming dient onmiddellijk telefonisch melding te worden gedaan bij het team Vergunningen & Handhaving (050-3048911) en dienen maatregelen te worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct volledig teniet te doen.

**Instemmingstekening overzicht 6, Delfzijl**

*Parallele ligging langs secundaire watergangen en hoofdwatgang Tuikwerdermaar*

70. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen leiding, worden waar nodig door en op kosten van initiatiefnemer verlegd en/of aangepast.
71. De afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam dient tenminste 1,5 meter te bedragen.
72. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
73. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

**Kruising met een duiker**

74. Duikers die gekruist worden met een leiding en/of mantelbuis dienen voorzien te blijven van een gronddekking van minimaal 0,5 meter.

**Instemmingstekening overzicht 7, Delfzijl**

*Parallele ligging langs secundaire watergang en hoofdwatgang Leesk*





75. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen leiding, worden waar nodig door en op kosten van initiatiefnemer verlegd en/of aangepast.
76. De afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam dient tenminste 1,5 meter te bedragen.
77. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
78. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

*Kruising met een duiker*

79. Duikers die gekruist worden met een leiding en/of mantelbuis dienen voorzien te blijven van een gronddekking van minimaal 0,5 meter.

***Herziene instemmingstekening overzicht 8, Delfzijl, ingediend op 21-01-2022***

*Parallele ligging langs secundaire watergangen*

80. Drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen leiding, worden waar nodig door en op kosten van initiatiefnemer verlegd en/of aangepast.
81. De afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam dient tenminste 1,5 meter te bedragen.
82. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
83. Direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.

*Kruising met een duiker*

84. Duikers die gekruist worden met een leiding en/of mantelbuis dienen voorzien te blijven van een gronddekking van minimaal 0,5 meter.

*Kruisen hoofdwatgang Klievemaar*

85. Bij de te maken kruising van hoofdwatgang Klievemaar dient de leiding minimaal 3 meter onder de vaste bodem te worden aangebracht.
86. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
87. De ontgravingen dienen tot een minimum te worden beperkt.
88. De leiding dient met voldoende dekking onder het maaiveld en niet in het water te worden gelegd.
89. Bij onverhoopte opbarsting of kwelvorming ingeval van een boring, wordt onmiddellijk telefonisch melding gedaan bij het waterschap en worden maatregelen getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct volledig teniet te doen.
90. De waterafvoer c.q. -toevoer van de watgang mag niet belemmerd worden tijdens en na uitvoer van de werkzaamheden.
91. Tot een jaar na afronding van de activiteit dienen onverhoopte nazakkingen en/of maaiveld dalingen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld door vergunninghouder.

*Voor het uitvoeren van werkzaamheden én de persing in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering geldt dat:*

*Algemeen*

92. Minimaal 8 weken voorafgaand aan het kruisen van de regionale waterkering dient een werkplan, berekening en boorprofiel conform de NEN3650-51 ter goedkeuring bij het waterschap worden ingediend via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).



93. Zonder schriftelijke goedkeuring van het waterschap, mag de kruising met de regionale waterkering niet worden uitgevoerd.
94. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten mag het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar worden gebracht. De hoogte en stabiliteit dienen voortdurend te zijn gewaarborgd.
95. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag niet belemmerd worden.

*Specifiek*

96. Ontgravingen dienen tot het minimum te worden beperkt.
97. Het ontstaan van holle ruimten in de ondergrond dient te worden voorkomen.
98. Direct na afronding van het werk en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van het werk, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.
99. De persing moet worden uitgevoerd conform de in de NEN3650-serie opgenomen richtlijnen.
100. Mantelbuizen die de waterkering kruisen dienen aan beide zijden blijvend waterdicht worden afgesloten.

*Voor het uitvoeren van een gestuurde boring in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering geldt het volgende:*

101. Bij onverhoopte opbarsting of kwelvorming dient onmiddellijk telefonisch melding te worden gedaan bij het team Vergunningen & Handhaving (050-3048911) en dienen maatregelen te worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct volledig teniet te doen.

***Herziene instemmingstekening overzicht 9, Delfzijl, ingediend op 04-02-2022***

*Kruising met een duiker*

102. Duikers die gekruist worden met een leiding en/of mantelbuis dienen voorzien te blijven van een gronddekking van minimaal 0,5 meter.

*Voor het uitvoeren van werkzaamheden én de persing in de kern- en beschermingszone van een regionale en primaire waterkering geldt dat:*

*Algemeen*

103. Minimaal 8 weken voorafgaand aan het kruisen van de regionale waterkering dient een werkplan, berekening en boorprofiel conform de NEN3650-51 ter goedkeuring bij het waterschap worden ingediend via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).
104. Zonder schriftelijke goedkeuring van het waterschap, mag de kruising met de regionale waterkering niet worden uitgevoerd.
105. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten mag het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar worden gebracht. De hoogte en stabiliteit dienen voortdurend te zijn gewaarborgd.
106. De bereikbaarheid van de waterkering voor werkzaamheden van het waterschap mag niet belemmerd worden.

*Specifiek*

107. Ontgravingen dienen tot het minimum te worden beperkt.
108. Het ontstaan van holle ruimten in de ondergrond dient te worden voorkomen.
109. Direct na afronding van het werk en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van het werk, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.



110. De persing moet worden uitgevoerd conform de in de NEN3650-serie opgenomen richtlijnen.
111. Mantelbuizen die de waterkering kruisen dienen aan beide zijden blijvend waterdicht worden afgesloten.

*Voor het uitvoeren van een gestuurde boring in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering geldt het volgende:*

112. Bij onverhoopte opbarsting of kwelvorming dient onmiddellijk telefonisch melding te worden gedaan bij het team Vergunningen & Handhaving (050-3048911) en dienen maatregelen te worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct volledig teniet te doen.

## **5. Mededelingen**

### **I. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 februari tot en met 30 maart 2022 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?



Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.



**6. Ondertekening**

Groningen, 16 februari 2022

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid