

WERKOMSCHRIJVING:

- * Nieuwe aanleiding voor: Langweg 4a 003.
- * Lijging trace standaard op 60 cm diep.
- * Informele gestuurde boring 12v: de marker zie bijlage 20191219_HGD-4_Brug Markweg
- * Nieuw te graven hoofdtrace inclusief geulbedekking (klinkers), lengte 5 meter.
- * Nieuw te graven hoofdtrace inclusief geulbedekking (betonsteegjes), lengte 41 meter.
- * Nieuw te graven hoofdtrace exclusief geulbedekking (beton), lengte 6015 meter.
- * Nieuw te graven trace op terrein particulier / Markt, lengte 35 meter.
- * 3 x nieuw te maken boring: staal Ø 110 mm, totale lengte 28 meter.
- * 5 x nieuw te leggen mantrabuis, PVC Ø 110 mm, totale lengte 36 meter.
- * 3 x nieuw te maken gestuurde boring, Ø 125 mm, totale lengte 230 meter.
- * Afschaf zagen 156 meter.
- * Leveren en plaatsen handhole: 31.861429 (type ZB), 31.861818 (type ZB), 31.861817 (type ZB), 31.861816 (type ZB), 31.861815 (type ZB).
- * Leggen DB7 (44mm) buis, lengte 6542 meter.
- * Leggen DB2 (20mm) buis, lengte 45 meter.

Meting: Dubbelzijdig meten.
Soort aanraking: Darkfiber
Brd SFP: 20-40 km
Alle lengten zijn exclusief graaf- en ontgravingen.



WBD20-9662-C3

LEGENDA	
	Leggen DB1 (Smei)
	Leggen DB2
	Leggen DB4
	Leggen DB7
	Bestand trace
	Nieuwe mantrabuis
	Kabel buizen in bestaande buis
	Subductie buizen in bestaande buis
	Kabelductie gaten
	Buiskoppeling
	H-outlet
	Handhole

Behoort bij instemming

Opdrachtgever:		Telefoon:	
Eurofiber Nederland B.V.		321563-002-TEK	
Project:		Projectnr:	
Langweg 4a 003 (HOV0001) Route 1		311218	
Plaats:		Calculatie nr:	
Houten		315472	
Commissie:		Datum:	
Handtekening		21-02-2020	
Versie:		Blad:	
3		3 van 5	
		Formaat:	
		A3	