



BELANGRIJK:

1. Moffen minimaal 25 meter uit intrede of uittredepunt gestuurde boring maken.
2. Bundeling vindt plaats d.m.v. bundelkoordjes om de 1m.
3. De fasevolgorde van de kabels in een bundel is Rood-Geel-Blauw (staande in de sleuf met de rug naar het voedende station, en kijkend naar het te voeden station.
4. Voor elektra mogen enkel mantelbuizen van rode kleur in de sleuf worden toegepast.
5. Mantelbuizen 110 per 3 bundelen.
6. Maatvoering is indicatie maat.
7. Indien mogelijk in de gemeente Zundert moffen maken in de plateaus.

ke = kantweg
kf = kantfietspad
kp = kantperceel
ks = kantsloot
Perceelgrens

Versie	Datum	Bemerking
A	-.-.-.-	--
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		

Te leggen MS kabels (asfalt openbreken)
Te leggen MS kabels (in open bestrating of grond)
Te leggen MS kabels (op niet openbare grond)
Te leggen Mantelbuis (asfalt openbreken)
Te leggen Mantelbuis (in open bestrating of grond)
Te maken gestuurde boring
Mof lokatie

Schaal :	Datum	Gewijzigd	Project nummer : B11352
Gatekend :	23-4-2020		Network nummer : 30126770
Gecontroleerd :			Synfraunummer :
Gezien :			Tekening nummer : B11352-bi7-ET.

Tracé windmolens ETN Etten Leur richting Hazeldonk

ENEXIS
Regio West Brabant
Zwaarlijnstraat 12
4703 LC Roosendaal
Telefoon: 0800 7608700

A0

Te leggen MS kabels 20kV
GEMEENTE ETTEN-LEUR