

Legenda

- Nieuwe kabels worden koud in de grond (middels een open sleuf methode) aangebracht (zonder loze ruimten) --> minimaal 60cm diep
- Nieuwe kabels worden in een separaat trace (naast de bestaande bekabeling) aangebracht)
- Benoemde mantelbuizen, zijn bestaande ingestorte mantelbuizen onder de sluiskolk en worden hergebruikt
- Ten behoeve van het wegnemen van de waterdruk t.p.v. de doorvoeren onder inkomende kabels en leidingen (**kelder 3 en 4**) wordt drainage aangebracht (buitenkant sluiskelders), zodat het water afgevoerd kan worden
 - Aansluiten op bestaande drainage of riolering
 - Drainageslang rond 100 mm kokos
 - Sleuf aanvullen met drainerend materiaal

