



RENVOOI: Algemeen

- alle maten in het werk meten en/of controleren
- peil = 5,5 m+ t.o.v. N.A.P. (door aannemer in het werk te controleren)
- voor maatvoering springen zie tekening architect respectievelijk installateur
- t.p.v. vloeropleggingen geen springen opnemen of leidingen instorten

Beton

- betonkwaliteit: C30/37

Prefab beton

- betonkwaliteit: C50/60

Staal

- staalkwaliteit: S235

Hout

- sterkteklasse: C18

- vs = versterkte strook

- kolom kolom boven de vloer
- kolom kolom onder de vloer
- kolom kolom boven en onder de vloer

- breedplaatvloer 300mm
- Beton in het werk gestort (boven de vloer)
- Prefab beton (boven de vloer)

C	21.11.2019	Definitief	LD
B	19.07.2019	Ter controle	QL
A	28.02.2019	Ter controle	LD
editie	datum	omschrijving	getekend door

opdrachtgever : Van Hofwegen Projectontwikkeling BV

architect : Grosfeld van der Velde Architecten

project : Appartementen 't Zandoogje te Oosterhout

onderdeel : Overzicht Begane grondvloer

Projectleider:

schaal: zie tekening
formaat: 594x420

VAN BOXSEL
ENGINEERING

Beneluxweg 13
4904 SJ Oosterhout (NB)
T 0162 45 12 80
F 0162 42 35 72
E info@vanboxsel.nl
I www.vanboxsel.nl

werknnummer :
18-115
tekeningnummer :
BA 3-01