

Visplaatsen Overdiepse polder Waspik Oude Maasje

Inleiding:

Aan de rivier t' Oude Maasje te Waspik heeft ! en 30 tal visplekken in het beheer. Deze zijn destijds (2006-2015) met de aanpak van de Overdiepse polder gerealiseerd. De visplekken zijn opgebouwd uit een klei lichaam met aan de waterzijde een lichte steen bestorting. In het BEHEER- EN ONDERHOUDSPAN RIVIERVERRUIMING OVERDIEPSE POLDER H8 Eindbeheerdersverklaring 8.2 beheertaken, staat beschreven dat deze visplekken door de federatie onderhouden dienen te worden.

Casus:

Afgelopen jaren is gebleken dat er door de aanwezige fauna tunnels worden gegraven onder de visplekken. Dit heeft als gevolg dat vissers weg zakken in de gegraven tunnels met als gevaar persoonlijk letsel en daar opvolgend evt. claims richting de federatie. De plaatselijke HSV heeft goede contacten met het WS Brabantse Delta. Het WS heeft dan ook al meerdere malen de tunnels gedicht. Dit is echter van tijdelijke aard en geen lange termijn oplossing. Vanaf april-2020 heeft er een pilot gelopen op vergunningsnummer WBD19 - 09436. Uit deze pilot is gebleken dat de constructie met betongranulaat het meest geschikt is gebleken. Deze constructie willen we nu toepassen op nog 25 van de 30 visstekken. De 5 stekken (nr. 6,7,16,24 & 25) welke nu nog in goede staat verkeren blijven in tact.

Beheersmaatregel:

Realiseren van 25 locaties met betongranulaat. Dit alles met als doel de visplekken weer goed en veilig toegankelijk te maken. Deze optie is besproken met beheer en onderhoud afdeling van WS Brabantse Delta en positief beoordeeld.

Plan van aanpak:

Een huidige vis plek is opgebouwd uit een klei lichaam van 11 meter lengte en 2 meter breedte met op de kop aan de rivierzijde een verbreding naar 4 meter. Ter plaatse van 28 visplekken wordt er een cunet over een lengte van 10 meter en een breedte van 1 meter en max 15 cm diepte klei ontgraven. De vrijgekomen klei word ter plaatse weer verwerkt in het kei lichaam van de vis plek. Vervolgens word er een worteldoek in het ontgraven gedeelte aangebracht en gevuld met licht hydraulisch betongranulaat.

Het gebruikte materieel:

Ontgraven cunet en verwerken klei:	3,5 tot 7 ton minigraver
Aanvoer betongranulaat:	Vrachtwagen 6x6
Aanvoer betongranulaat naar verwerkingslocatie:	Grond dumper 2.5 ton
Verwerken steenachtig materiaal:	3,5 tot 7 ton minigraver

Bijlagen:

Factsheet visplekken

BA situatieschets

Profielschets vis plek

BA Vis plek

Stek nummers



Certificaat NL BSB Braam 17-05-2019

Visplaatsen Overdiepse polder Waspik Oude Maasje



Visplaatsen Overdiepse polder Waspik Oude Maasje

B.A. SITUATIESCHETS




Visplaatsen Overdiepe polder Waspik Oude Maasje

profiel schets dijkluchtham

8 mtr | 10 mtr | 5 mtr | 8 mtr | 10 mtr

zuiderkanaalweg



dijk luchtham



profiel visplek



Visplaatsen Overdiepse polder Waspij Oude Maasje

