



Legenda

- te plaatsen DWA inspectieput PE 600
- aan te brengen DWA riool met materiaal en bob
- te plaatsen HWA inspectieput PE 800
- aan te brengen HWA riool met materiaal en bob
- door gemeente aan te brengen HWA afvoerleiding richting de Mark
- aan te brengen kolk
- drain 80 mm in grindkoffer
- tegels 30x30x4,5 grijs
- bss paars keperverband
- bss zwart elleboogverband
- semiverharding Komex kleur geel
- trottoirband 13/15x25 donkergrijs
- opsluitbandband 12x25 donkergrijs
- opsluitbandband 10x20 donkergrijs
- opsluitbandband 6x20 donkergrijs
- aan te brengen boom (soort nader te bepalen)
- terrein inzaaien met gras (diverse soorten, nader te bepalen)
- aan te brengen plantsoen (soort nader te bepalen)
- aan te brengen haag (soort nader te bepalen)
- laagte in terrein bedoeld voor opvang hemelwater, ingezaaid met gras
- te plaatsen lichtmast
- te plaatsen bank
- te plaatsen fietsbeugels
- te plaatsen picknickset

Beschermingszone

Waterkeringszone

profiel van vrije ruimte

05	27-11-2017	aanpassing inrichting agv grondverkoop
04	03-11-2017	aanpassing parkeerterrein, toevoeging 2 parkeerplaatsen
03	13-12-2016	aanpassing nieuwbouw (gebouw gespiegeld en verschoven)
02	03-10-2016	aanpassing inrichting (vervallen: containers / jeu de boules / banken)
01	07-01-2015	aanpassing inrichting park en aanpassing droge sloot naar molgoot
Wijziging	Datum	aard vd wijziging

Projectnr.	Status	blad 01
	Concept	

Opdrachtgever

Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV
Veilingsweg 1
4731 CW oudenbosch

Project

Nieuwbouw 9 appartementen
project 123 Stampersgat

Omschrijving

Terreininrichting

Civieltechnisch ontwerp
Projectbegeleiding
RAVW bestekken
Statuimetingen
Hoogtemetingen

Formaat	A1	Schaal	1 : 200	Datum	23 september 2014
---------	----	--------	---------	-------	-------------------