


RENVOOI

- Algemeen:
- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
 - Peilmaten in meters t.o.v. NAP
 - Kruisende kabels en leidingen volgens K&L dossier (20023-DOS-003-K&L dossier)
 - Scherpe hoeken afronden
- Bestaande objecten:
- Bestaande objecten die hun functie verliezen (oeverconstructie) verwijderen, cf. Bouw- en sloopveiligheidsplan.
 - Ankerstangen en funderingspalen zover als nodig verwijderen
 - Objecten die hun functie niet verliezen handhaven
 - Bestaande te vervangen wrijfgording geheel verwijderen
 - Indien constructies of onderdelen daarvan niet geheel verwijderd kunnen worden, tot minimaal 2 meter onder maaiveld verwijderen, waarbij de restanten geen schade kunnen veroorzaken aan het bestaand areaal.


- Werkterrein:
- Al de benodigde werkruimte dient na uitvoering in oorspronkelijke staat teruggebracht te zijn
 - Bermen tussen kadeconstructie en aangrenzende wegen herstellen
 - Verwijderde beplanting voor werkzaamheden terug planten
- Hoogteverschillen:
- Onderlinge afwijkingen van de positie in het horizontale vlak met een verloop van 1:10 realiseren
 - Afwijkingen in hoogte ten opzichte van de bestaande verticale oeverconstructie met een verloop van 1:2 overbruggen

- Materialen
- Staal kwaliteit S355 tenzij anders aangegeven
 - Bouten, Kwaliteit 8.8, Thermisch verzinkt
- Uitvoeringstoleranties
- Uitvoeringstoleranties conform NEN-EN 12063, 1999:
 - Positie verticale oeverconstructie (afwijking uit de hartlijn): +/-75 mm op het land; +/-100 mm boven water
 - Verticaliteit verticale oeverconstructies: 1,0% op het land; 1,5% boven water
 - Inheidiepte dam- en combiwanden: +/-10 mm
 - Niveau bovenkant dam- en combiwand: +/-10 mm



0mm 50mm 100mm

SITUATIE 1:50000



RELEVANTE TEKENINGEN

- 20023-TEK-001 Aansluitingen
- 20023-TEK-101 Overzichtstekening Markkanaal
- 20023-TEK-102 FUP's Markkanaal
- 20023-TEK-103 Vervangen wrijfgording Markkanaal


0652383987D

VERSIE BEHEER

4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0	04-12-2020	Eerste uitgave	KT	CK	TvdA				
Versie	Datum	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd	Geautoriseerd				




GOVa 7a				PPO	
DO Cluster 01 FUP's Markkanaal -				projectcode 20023 zaaknummer 31146425 jaar 2020	
getekend	KT	04-12-2020	behoort bij		GOVa
gecontroleerd	CK	04-12-2020	blad		1 in 1 bladen
vrijgegeven	TvdA	04-12-2020	status		Definitief
			versie		1.0
			teknr RWSZN-2020-xxxxx		



GROTE FUP, LOCATIE MK04


Schaal 1:50
Bovenaanzicht

Struiken en wilgen over een strook van 10x1m Hoekpunten markeren met perkopenpalen



GROTE FUP, LOCATIE MK04

Schaal 1:50
Vooraanzicht



BOVENAANZICHT MK04 05&10


Schaal 1:1000

BOVENAANZICHT MK04 04&09

Schaal 1:1000

BOVENAANZICHT MK04 03&08

Schaal 1:1000




BOVENAANZICHT MK04 02&07

Schaal 1:1000

BOVENAANZICHT MK04 01&06

Schaal 1:1000



DOORSNEDE GROTE FUP, LOCATIE MK04

Schaal 1:20