


PROFIEL ZUID-NOORD
1:500



PROFIEL WEST-OOST
1:500

TOTALE CAPACITEIT WATEROPSLAG

Totale oppervlakte (donker)blauwe gedeelte profiel zuid-noord: 70,9 m2 (afgerond)
Totale breedte profiel west-oost: 300,8 meter
70,87 m2 x 300,8 m1 = 21.319 m3

TOTALE CAPACITEIT ONDER NIEUWE TRAYVELDEN

Hoogte buitenzijde: 5,46 NAP
Hoogtes onder trayvelden: 5,26 NAP en 5,38 NAP
Verschil in hoogte met buitenzijden onder trayvelden: 0,20 meter en 0,08 meter
Gemiddelde diepte onder trayvelden: ((0,20 meter + 0,08 meter) : 2 =) 0,14 meter
Oppervlakte trayvelden 99.633m2
Inhoud onder nieuwe trayvelden: 99.633m2 x 0,14m = 13.948m3

© VAN DUN ADVIES BV

Vestiging Gilze
T. 013 5199458

Vestiging Someren
T. 0493 745015

info@vandunadvies.nl
www.vandunadvies.nl

partner in het buitengebied

PROJECTNUMMER
00147-E035

TEKENING
Terrein profiel

ONDERWERP
Uitbreiding trayvelden aan de Galderseweg 83 te Galder

TEKENAAR
JW

SCHAAL
1:500

BLAD
2-02

DATUM
27-07-2022

WIJZIGINGEN
1^e
2^e
3^e
4^e