


- ### algemene opmerkingen
1. voorziening afvoer van rook en toevoer van verbrandingslucht vlg NEN 2757
  2. cv-installatie uitvoeren vlg installateur vlg NEN 3028
  3. voorzieningen tbv ventilatie uitvoeren vlg NEN 1087
  4. voorzieningen tbv electra uitvoeren vlg NEN 1010
  5. voorziening tbv gasinstallatie uitvoeren vlg NEN 1078
  6. voorzieningen tbv drinkwater installatie uitvoeren vlg NEN 1006
  7. voorzieningen tbv riolering uitvoeren vlg NEN 3215
  8. PVC buizen voorzien van "KOMOKEUR"
  9. brandveiligheid vlg NEN 6068-6063+6062 (hoofdraagconstructie=WBOBO 60min)
  10. rookmelder niet-ioniserend, aangesloten op elektriciteits voorziening vlg NEN 2555
  11. meterkast, leidinginvoerputten en bijbehorende mantelbuizen uitvoeren vlg NEN 2768
  12. geïsoleerde HR+glas met U-waarde 1,2 W/m<sup>2</sup>K of minder toepassen
  13. alle buitenkozijnen inbraakwerend uitvoeren vlg poltrekeurmerk Klasse 2
  14. alle kozijnen/ramen/deuren incl. hang-aansluitwerk vlg NEN 5087-NEN 5096
  15. tpv toegangsdeuren bovenkant onderdorpel ten hoogste 20mm+peil
  16. luchtdichtheid-alle kozijnen uitvoeren met dubbele kierdichting en enkele kierdichting bij overige naden (zoals bij muurplaat/dakaansluiting)
  17. dagmaten buiten-en binnendeuren min. 900x2300mm, tenzij anders aangegeven
  18. alle buitenpuien,-ramen en-deuren uit te voeren vlg NEN 5128
  19. beweegbare ramen en deuren uitvoeren vlg NEN 1087
  20. thermische isolatie vlg NEN 1068
  21. uitwendige scheidingen uitvoeren vlg Bouwbesluit Afd. 2.3 / 2.5, artikel 2.15 / 2.18 sterkte-eis vlg NEN 6702
  22. Sanitaire ruimten (badruimte en toilettruimte) voorzien van vloertegels en wandtegels-volle hoogten, zoals op tekening aangegeven. aansluitingen vloer-en wandtegels voorzien van kimband, inwendige hoeken afkanten
  23. Inrichting stookplaats, schacht/kanal en rookafvoer van onbrandbaar materiaal, volgens NEN 6061 + 1062 + 6064



**situatie**  
Kadastrale gemeente : Capelle  
Sectie : O  
Perceel : 1157  
Schaal : 1:1000