

westgevel

zuidgevel



oostgevel

noordgevel



plattegrond

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

- vluchtwegaanduiding volgens NEN 6088
- vluchtwegaanduiding volgens NEN 6088
- noodverlichting ten minste 1 lux op de vloer
- hand schuimblusser 6 kg
- alle buitendeuren aan de binnenzijde voorzien van een knopcilinder
- rookmelder

MATERIALEN EN KLEUREN

De units bestaan uit een stalen frame met sandwichpanelen, kleur RAL 7016 (antracietgrijs)

Buitenkozijnen en -deuren: kunststof, kleur RAL 9017 (zwart)

Boeiboorden en hoekstukken: stalen zetwerk, kleur RAL 9016 (wit)

TOELICHTING PLAATSING UNITGEBOUW

Het prefab unitgebouw en het terras worden geplaatst op betonnen blokken op de bestaande asfaltverharding volgens voorschrift van de fabrikant/leverancier.
Het regenwater wordt afgevoerd via het op afschot gelegen geasfalteerde haventerrein naar de haven.
Er worden ten behoeve van de funderingen geen graafwerkzaamheden verricht.

INSTALLATIES EN LEIDINGEN

De units worden door de leverancier compleet geleverd met de benodigde elektrotechnische installaties, waterleidingsinstallaties en rioleringen.
De vuilwaterriolering wordt per unit na plaatsing gekoppeld op een verzamelleiding en aangesloten via de leidingstrook op een bestaande verzamelput.
Voor het afvoeren van regenwater worden de units voorzien van regenwaterafvoeren, welke wordt afgevoerd via het haventerrein.
Er worden geen schoonwater-grondleidingen gelegd.



doorsnede



situatie

Kadastrale gemeente : Waspik
Sectie : G
Perceel : 2636
Schaal : 1:1000

- project : Verenigingsgebouw Jachthaven Scharlo a.h. Scharlo 6 te Waspik
- opdrachtgever : Bestuur Watersportvereniging Waalwijk
- omschrijving : plattegrond, gevels en doorsnede
- schaal: 1:100 • formaat : A1 • getekend w.w. • projectnr. 22.W1703 • bladnr. 0.2
- datum : 29-11-2022 • gewijzigd : 20-12-2022 / 12-01-2023 / 23-02-2023

Bureau Witvliet Villa Watervoliier 29 5146 AL Waalwijk tel.: 0416 540560 fax.: 0416 540561 e-mail: info@bureauwitvliet.nl