NAAR 119.A11 MOERENHOUT

TE MAKEN 1x MS-OVERGANGSNOF 3x1x400AL/3x1x630AL (9492/9592)

MOF 3x1x400AL VERWIJDEREN (9492 DA54) TOT VOORBIJ BESTAANDE MOF

(3x1x400AL) 9592 DA54 (GEPLAND)

GASUNIE LEIDING

TE MAKEN 1x MS-OVERGANGSNOF 3x1x400AL/3x1x630AL (9492/9592)

NAAR 119.B03 WILHELMINAKANAAL-NOORD

KABELBUNDELS ONDERLANGS KRUISEN MET GASUNIE

AFDAMMEN EN ZINKER IN DEN DROOGEN MAKEN

TE LEGGEN MANTELBUIZEN 2x200PE ROOD

(1x3x400AL) 9592 DA54 (GEPLAND)
(1x3x630AL) 9592 DA54 (GEPLAND)

TE LEGGEN MANTELBUIZEN 2x200PE SDR11 ROOD 4x110PE SDR11 ROOD

(1x3x400AL) 9592 DA54 (GEPLAND)
(1x3x630AL) 9592 DA54 (GEPLAND)

TE LEGGEN MANTELBUIZEN 2x200PE SDR11 ROOD 4x110PE SDR11 ROOD

TE PLAATSEN NETSTATION 119.B03 EVERDENBERG-OOST

(1x3x400AL) 9592 DA54 (GEPLAND)

TE LEGGEN MANTELBUIZEN 2x200PE SDR11 ROOD 4x110PE SDR11 ROOD

(1x3x400AL) 9592 DA54 (GEPLAND)

OTH.R.01313-MS2

Doorsnedetekening C-D.

Doorsnedetekening A-B
Schaal 1:50

Algemeen dwarsprofiel kabels en leidingen
Bedrijven, industrieterreien vanaf artiegrens.

hoogte = bovenkant verharding

hoogte = bovenkant verharding

vrije ruimte ttv aansluitingen
riolering Ø125 t/m Ø250 mm

1.20 = PVV bovenkant (naf
maatvoeringen onder de KBL door

afzandering: waterbedding bij kruising hoofd riolering 0.15m dekking

TOELICHTING
De diepteligging van de kabels en leidingen is aangegeven ten opzichte
van de bovenkant verharding, ter plaatse van de ligging van deze kabels en leidingen.
Diameter hoofdkabelverbinding varieert tussen 1.0 en 1500m.

1

3 | 2

119	DFF	8x2.5 CU	9592	MS	1x630 AL	GASUNIE BESCHERMINGSZONE
861	MS	3x150 CU				GASUNIE LEIDING
869	MS	3x150 AL				BESTAANDE KABEL
883	MS	3x240 AL				TE LEGGEN KABEL
9400	MS	1x400 AL				BESTAAND 10 kV-STATION
9401	MS	1x800 AL				GEPLAND kV-STATION

Netbeheer b.v.
INFRA ATLASSTRAAT 1
5047 RG TILBURG

PROJECTNAAM	BEDRIJVENTERREIN EVERDENBERG-OOST
STRAAT	WILHELMINAKANAAL NOORD
GEMEENTE	OOSTERHOUT
DEELGEMEENTE	-
PROJECTNUMMER	R01313-301434.18
WERKZAAMHEDEN	UITBREIDING MS-KABELNET
SCHAAL	1:500
A0	

GETEKEND	DATUM	WIJZIGING	JEROEN	JEROEN	JEROEN	JEROEN	TEKENINGNUMMER
JEROEN D	25-08-2022	DATUM	25-08-2022	25-09-2022	16-11-2022	30-11-2022	OTH.R.01313-MS1