

WATERVERGUNNING

**Ontkluizen Eppenbeek, het graven van een nieuw tracé
en de aanleg en wijziging van twee duikers**

Zaaknummer: 2018-Z20063

Datum: 17 september 2019



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	4
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften.....	5
6. Aanvraag.....	10
7. Toetsing van de aanvraag.....	12
8. Procedure	15
9. Mededelingen	17
Bijlage 1: Begripsbepalingen	18
Bijlage 2: Situatietekening.....	19
Bijlage 3: Inspraaknota	20
Bijlage 4 Landschapsplan	21
Bijlage 5 Dwarsprofielen	22
Bijlage 6 Plattegrond	23

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 november 2018 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor het verleggen van de Eppenbeek en daardoor de momenteel overkluisde watergang terug te brengen als open beek. Daarbij wordt een onderhoudsduiker aangelegd zodat de onderhoudspaden verbonden blijven. De wegduiker onder de Graeterweg waar de overkluizing op is aangesloten, zal worden verlengd en aangesloten op het nieuwe tracé.

De lange overkluizing is gelegen in het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek. De werkzaamheden maken deel uit van door de gemeente geëiste natuurcompensatie voor de bouw van een woning in het buitengebied op de percelen kadastraal bekend als gemeente Swalmen, Sectie L, nummer 2 en sectie D, nummer 3303 welke in eigendom zijn van de aanvrager. De overkluizing is gelegen op het kadastrale perceel bekend als Gemeente Swalmen, Sectie L, Nummer 1. Dit perceel grenst aan het perceel kadastraal bekend als Gemeente Swalmen, Sectie L, Nummer 2.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z20063.

De handelingen in het watersysteem leiden tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger is geregistreerd onder nummer 2018-Z20339.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning te verlenen aan de aanvrager voor:
 - a. het aanpassen van het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Swalmen, Sectie L , Nummer 2, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
 - b. het wijzigen van een duiker nabij de Graeterweg en het aanleggen van een nieuwe duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
2. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
3. de aanvraag en bijlagen bij de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

w.g.

ir. E.J.M. Keulers MMO,
secretaris-directeur

w.g.

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck,
dijkgraaf

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

5.2 Voorschriften voor de aanleg, wijziging en verwijdering van waterstaatswerken

Voorschrift 8

Aanleg van nieuwe oppervlaktewaterlichamen

1. De wijzigingen aan het oppervlaktewaterlichaam moeten worden gerealiseerd conform de situatietekening die is opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning.
2. De afmetingen van de watergang zijn ten minste als volgt:

Dwarsprofiel bovenstrooms (nabij Graeterweg)

Insteek hoogte links (zijde perceel aanvrager)	23,20 meter + N.A.P.
Taludhelling links	1 : 1,5 of flauwer
Bodembreedte	1,20 meter
Bodemhoogte	21,35 meter + N.A.P.
Taludhelling rechts	1 : 1,5
Insteekhoogte rechts (zijde perceel Waterschap)	23,80 meter + N.A.P.
Breedte onderhoudspad	3,5 meter
Afwerkhoogte onderhoudspad	23,80 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg
Waterbeheerder	Waterschap Limburg

Dwarsprofiel bovenstrooms (nabij Graeterweg)

Insteek hoogte links (zijde perceel aanvrager)	23,20 meter + N.A.P.
Taludhelling links	1 : 1,5 of flauwer
Bodembreedte	1,20 meter
Bodemhoogte	21,40 meter + N.A.P.
Taludhelling rechts	1 : 1,5
Insteekhoogte rechts (zijde perceel Waterschap)	23,20 meter + N.A.P.
Breedte onderhoudspad	3,5 meter
Afwerkhoogte onderhoudspad	23,20 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg
Waterbeheerder	Waterschap Limburg

3. De taluds van de watergang en het onderhoudspad dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmatt. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
4. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 3 jaren na definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd.
5. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat de watergang volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
6. Het onderhoudspad dient haaks op de watergang zo vlak mogelijk te worden aangelegd, zodanig dat water altijd richting de watergang afstroomt. De maximale verkanting is 1:20. Daarbij dient zorg te worden gedragen voor een vloeiende maaiveldovergang naar belendende percelen.
7. Het onderhoudspad, taluds en watergang dienen vrij van obstakels te zijn.
8. De bestaande lange overkluizing mag niet worden verwijderd. Deze dient volledig te worden opgevuld met een mengsel van schuimbeton met een soortelijk gewicht gelijk aan water. Op deze manier worden eventuele verzakkingen in de toekomst voorkomen. Het toepassen van een ander materiaal met een vergelijkbaar soortelijk gewicht is toegestaan na goedkeuring door het waterschap.
9. De waterdoorvoer van de Eppenbeek mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden gestremd.

Voorschrift 9

Aanleg onderhoudsduiker

1. De nieuw aan te leggen duiker wordt gerealiseerd op de locatie die is aangegeven op de situatietekening (bijlage 2 van deze vergunning).
2. De nieuw aan te leggen duiker mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet onevenredig stremmen of belemmeren. Hieraan wordt in ieder geval voldaan als de duiker wordt aangelegd conform de hieronder genoemde maatvoering:

Soort duiker	Onderhoudsduiker
Vorm	Rond
Inwendige diameter	0,60 meter
Lengte	10,00 meter (maximaal)
Hoogteligging bob benedenstrooms	21,40 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg

3. Na realisatie meet het waterschap de feitelijke situatie in. Indien blijkt dat is afgeweken van de vergunde maatvoering, zal een herbeoordeling plaatsvinden. Deze herbeoordeling richt zich op de effecten die de, in afwijking van de hierboven genoemde maatvoering, gelegde duiker heeft op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de ligging en/of maatvoering van de duiker moet worden aangepast.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
6. De duiker moet benedenstrooms onder een hoek van maximaal 45 graden worden aangesloten op de Eppenbeek. Dit om de kans op terugstroming van vuil water bij een riooloverstort op de Blankwaterlossing te minimaliseren.
7. De duiker wordt voorzien van uitstroomvoorzieningen om uitspoeling van de bodem en taluds van de watergang te voorkomen.
8. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
9. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten en andere obstakels.

Voorschrift 10

Aan te passen wegduiker Graeterweg

1. De duiker is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Roermond. Vergunninghouder dient voor de start van de werkzaamheden toestemming aan de eigenaar van de duiker te vragen om de vergunde aanpassingen te mogen uitvoeren.
2. De aan te passen duiker moet worden gerealiseerd op de locatie die is aangegeven op de situatietekening (bijlage 2 van deze vergunning).
3. Ten einde de weg en het onderhoudspad te kruisen zal de duiker verlengd moeten worden. Bij het verlengen van de duiker dient het huidige duikerprofiel gehandhaafd te blijven en daarop aangesloten te worden. De hoogteligging is vlak.
4. De verbindingen tussen de duikerelementen moeten waterdicht zijn.

5. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
6. De duiker wordt aan de benedenstroomse zijde voorzien van een uitstroomvoorziening om uitspoeling van de bodem en taluds van de watergang te voorkomen.
7. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Op de percelen naast de Eppenbeek is de aanvrager voornemens een woning te creëren. Omdat de beoogde woning in het buitengebied is gelegen heeft de gemeente Roermond natuurcompensatie geëist. Als voorstel is het ontkluizen van de Eppenbeek gedaan. De Eppenbeek wordt hierbij als open water hersteld en krijgt een natuurlijk profiel.

Om het eindresultaat te bereiken moet er een nieuw oppervlaktewater worden gegraven en duikers worden aangelegd of aangepast. De initiatiefnemer heeft het Waterschap benaderd om de mogelijkheden voor de natuurcompensatie te bespreken. Onderhavige aanvraag is het resultaat van deze gesprekken.

6.2 Inwerkingtreding nieuwe Keur van Waterschap Limburg

Op 1 april 2019 is de nieuwe Keur van Waterschap Limburg met de bijbehorende uitvoeringsregels en beleidsregels in werking getreden. In het overgangsrecht van artikel 6.1, eerste lid van de keur is opgenomen dat al hetgeen dat voor de inwerkingtreding van deze keur rechtmatig tot stand is gebracht, wordt geacht in overeenstemming te zijn met deze keur en de daarbij behorende uitvoeringsregels. De watervergunning was nog niet definitief vastgesteld op het moment van de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.

Op basis hiervan is de aanvraag getoetst aan de nieuwe regelgeving. Dit heeft niet geleid tot een andere afweging of een andere inhoud van de voorschriften. De nieuwe regelgeving geeft wel aanleiding tot aanpassing van een aantal artikelen waarop het definitieve besluit is gebaseerd.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op de aangevraagde handelingen in het watersysteem zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing. Er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. De aanvraag als één geheel ingediend. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

Ingevolge uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval ontheffing/vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanpassen van het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater);
- het aanleggen van een duiker en het aanpassen van bestaande duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater).

De aanleg en het aanpassen van de duikers zijn niet op het aanvraagformulier aangegeven. Wel zijn (aanpassingen aan) deze duikers opgenomen in de bijlage bij de aanvraag. De aanvraag en bijlagen bij de aanvraag maken onderdeel uit van de vergunning.

Dit laatste geldt voor de voorgestelde beplanting en afrastering die zijn opgenomen in het Landschapsplan. De bijlagen bij de aanvraag, te weten het Landschapsplan Graeterweg, Landschapsplan Dwarsprofielen en Landschapsplan Plattegrond geven hierin enig inzicht. De gegeven informatie is echter onvoldoende om te kunnen spreken van een concrete aanvraag voor het plaatsen van beplanting en een afrastering. Het plaatsen van beplanting en een afrastering is dan ook niet meegenomen in deze vergunning. Dit dient nog apart aangevraagd en onderbouwd worden.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplichten

- § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater:
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
 2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater:
De zorgplicht houdt in elk geval in dat:
 1. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
 2. de duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
 3. de duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

6.6 Locatie

De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op de Eppenbeek, in/nabij het dorp Boukoul in de gemeente Roermond. De activiteiten vinden plaats op de percelen op het moment van aanvragen kadastraal bekend als Gemeente Swalmen, Sectie L , Nummer 1 en 2, en Sectie D, Nummer 3303. Thans betreft het percelen kadastraal bekend als Gemeente Swalmen, Sectie L , Nummer 1 (ongewijzigd), en Sectie D, Nummers 3528 en 3529.

Zie voor de locatie van de activiteiten ook bijlage 2, "Situatietekening".

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichamen waarin de aangevraagde handelingen plaatsvinden
Het oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek is als primair oppervlaktewaterlichaam opgenomen op de Legger van oppervlaktewateren van Waterschap Limburg. De Eppenbeek heeft een afvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Eppenbeek een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Limburg is ter plaatse van de aangevraagde handelingen de functie agrarisch water toegekend, direct benedenstrooms is de Eppenbeek een natuurbek.

7. Toetsing van de aanvraag

7.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de doelstellingen a tot en met c zoals hierboven aangegeven. De effecten op punt d spelen geen rol bij dit besluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- de Waterwet;
- artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg 2019;
- de van toepassing zijnde uitvoeringsregels:
 - § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
 - § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- en de van toepassing zijnde beleidsregels:
 - 4. Aanleggen van een duiker in een primair water;
 - 12. Verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer. Tot slot ziet het bestuur toe op integrale vergunningverlening, waarbij één watervergunning voor alle samenhangende activiteiten wordt verleend.

7.2 Overwegingen

Het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

In dit geval vindt een verbetering plaats van de huidige situatie: overkluisd water wordt weer open gemaakt. Dit draagt bij aan de berging in en de afvoercapaciteit van het systeem.

Door het stellen van voorschriften wordt geborgd dat het watersysteem op verantwoorde wijze wordt aangelegd en kan worden beheerd. Zo wordt o.a. ook voorzien in een doorlopend onderhoudspad en weg- en onderhoudsduikers om het onderhoud uit te kunnen voeren. In het zevende lid van voorschrift 8 is aangegeven dat het onderhoudspad, de taluds en de watergang dienen vrij van obstakels te zijn. Dit betekent onder andere ook dat afrasteringen en bomen parallel aan de watergang niet zijn toegestaan die zijn aangegeven in het als bijlage toegevoegde landschapsplan op grond van Uitvoeringsregel 1.8: beplanting langs een oppervlaktewater en Uitvoeringsregel 1.10: afrasteringen, hekwerken en schuttingen langs een oppervlaktewater.

De geplande duikers in het tracé zijn bedoeld om het onderhoudspad toegankelijk te maken en te voorzien in een doorlopend onderhoudspad. De beleidsregel “Duikers en Overkluizingen” stelt dat duikers mogen worden aangelegd om percelen bereikbaar te maken, infrastructuur te kruisen of

onderhoud mogelijk te maken. Daarbij wordt gestreefd de totale lengte van de duikers zo klein mogelijk te maken. Aanleg en aanpassen van de duikers is dus toegestaan onder het huidige beleid. Voor het aanpassen van de duiker die in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Roermond, dient eerst toestemming van de gemeente te worden verkregen, voordat de werken worden uitgevoerd. Door dit als voorschrift (zie eerste lid van voorschrift 10) op te nemen wordt gewaarborgd dat alle partijen overeenstemming hebben en het beheer en onderhoud van de duiker in de toekomst (ongewijzigd) is geregeld.

De bestaande overkluizing wordt niet verwijderd omdat aangrenzende eigenaren hebben aangegeven te vrezen voor een verandering van de stroming van het grondwater (zie achtste lid van voorschrift 8). Daarnaast zal het verwijderen van de duiker ook negatief effect hebben op de wortelgroei van de beplanting op de erfgrens van de aangrenzende percelen. Het laten zitten van de overkluizing kan tot gevolg hebben dat deze op termijn instort en het onderhoudspad verzakt. Om deze reden zijn in de vergunning eisen gesteld aan het opvullen van de overkluizing.

Het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit

Het deel van de Eppenbeek dat wordt open gegraven sluit direct aan op de natuurbeek. Het aanleggen van een stuk beek dat eveneens een natuurlijk profiel heeft zal positief bijdragen aan de ecologische waarden van de natuurbeek.

In het verleden is de Eppenbeek overkluisd mede om overlast van stank, achterblijvend vuil en ongedierte te voorkomen, die optrad na een riooloverstort op de Blankwaterlossing. Sinds de overkluizing van de Eppenbeek zijn directe lozingen aangepakt, rioolstelsels verbeterd en de gevolgen van riooloverstorten verkleind. Door de onderhoudsduiker aan de benedenstroomse zijde onder een hoek van maximaal 45 graden aan te sluiten, wordt de kans op terugstroming van water na een riooloverstort verkleind. Aanvullende maatregelen, in de vorm van een vuilrooster of terugslagklep, worden dan ook niet nodig geacht. Mocht in de toekomst na een riooloverstort toch overlast ontstaan in het open gegraven deel van de Eppenbeek, dan neemt het waterschap alsnog maatregelen.

7.3 Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de keur van Waterschap Limburg en de bijbehorende beleidsregels worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

7.4 Legger

Als gevolg van het verlenen van deze vergunning dient de Legger van Waterschap Limburg te worden gewijzigd. Hiervoor wordt onder zaaknummer 2018-Z20339 een separaat leggerbesluit opgesteld. Dit leggerbesluit wordt gelijktijdig met de vergunning in procedure gebracht.

8. Procedure

8.1 Aanvraag

De aanvraag is op 23 november 2018 bij het waterschap ingediend. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z20063 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- bijlage Landschapsplan Graeterweg;
- bijlage Landschapsplan Dwarsprofielen;
- bijlage Landschapsplan Plattegrond.

Gelet op de Inspraakverordening Waterschap Limburg, vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is, moet bij een besluit met betrekking tot de legger de procedure conform afdeling 3.4 van de Awb worden gevolgd. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden gewijzigd, wordt bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 van de Awb toegepast. De procedures worden gelijktijdig doorlopen.

8.2 Zienswijze

Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken van 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 ter inzage gelegen.

Gedurende de periode van ter inzage legging konden door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht bij het waterschap. Er zijn gedurende de inzageperiode zienswijzen ontvangen.

Deze zienswijzen zijn verwerkt in de Inspraaknota (zie bijlage 3). De zienswijzen hebben op één onderdeel geleid tot een aanpassing van het ontwerpbesluit (voorschrift 10, lid 8).

8.3 Rechtsmiddelen

1. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:
 - belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
 - belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

2. Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.
3. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager;
- de indiener van zienswijze;
- Gemeente Roermond, Postbus 915, 6040 AX te Roermond (belanghebbende).


Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z14625.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 23 april 2018;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'duiker': een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen met het oog op het realiseren van een toegang tot een perceel of het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met een openbare weg, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van een brug, wordt onderbroken;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'overkluizing': een duiker, met dien verstande dat van een overkluizing sprake is indien deze niet wordt aangelegd met als oogmerk het realiseren van een toegang tot een perceel of het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met een openbare weg;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Situatietekening



Bijlage 3: Inspraaknota

Bijlage 4 Landschapsplan

Bijlage 1 bij aanvraag – Landschapsplan (ons kenmerk 2018-D200028)

Bijlage 5 Dwarsprofielen

Bijlage 2 bij aanvraag – Dwarsprofielen (ons kenmerk 2018-D200026)

Bijlage 6 Plattegrond

Bijlage 3 bij aanvraag – Plattegrond (ons kenmerk 2018-D200025)