




FUNDERING / BEGANEGRONDVLOER



1e VERDIEPINGSVLOER



2e VERDIEPINGSVLOER



KAPPLAN / DAKOVERZICHT

RIOLERING

- = leidingtracé vuilwaterafvoer (uitvoeren in bruin PVC)
- stl. = standleiding Ø110mm
- bel. = be-/ontluchting standleiding Ø90mm
- wc. = watercloset Ø110mm
- f. = fonteintje Ø50mm
- b. = bad Ø75mm
- d. = douche Ø75mm
- wt. = wastafel Ø75mm
- os. = ontstoppingsstuk


hemelwaterafvoer en leidingtracé afstemmen met in het werk te beoordelen bestaande situatie

LET OP!
Alle stand- en beluchtungsleidingen geluidswerend bekleden!
Interne subcompartmentering brandveiligheid

VENTILATIE

Leidingtracé mechanische ventilatie nader in het werk te bepalen

LET OP!
Interne subcompartmentering brandveiligheid



IMPRESSIE AANPASSINGEN KAP

Voor DETAILS zie blad TO-03

Voor RENVOOI zie blad TO-01


Hoofddraagconstructie 60 min. brandwerend

Vloeren vlgs. opgave fabrikant / leverancier

Funderings-, staal-, latei-, balk- en kapconstructies vlgs. berekening en tekening constructeur / leveranciers

ALLE MAATVOERINGEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Aanpassingen spant	wijz: D	15-11-2019
Aanpassingen t.b.v. installaties	wijz: C	07-11-2019
Aanpassingen n.a.v. opmerkingen welstand	wijz: B	21-10-2019
Algehele constructie aangepast n.a.v. berekening	wijz: A	20-09-2019


novaedes
ARCHITECTEN & CONSTRUCTEURS

project:	VERBOUWEN PAND Schans 10 te Arcen	projectnr: 18-554
onderdeel:	AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Vloeroverzichten	tekening: TO-02
opdrachtgever:	Hotel-Restaurant "de Maaspere!" Schans 3-5, 5944 AE Arcen	datum: 25-06-2019
		formaat: A2
		schaal: 1:100
		getekend: TV